2½" GA. O.S.L. NORTH END

5½" CENTERS
2⅜" GA. O.S.L.

12"WF 27# × 19'-11" LONG.

1-6×4"×⅜" L. × 0'-8½" LONG, MK. La.
FAR SIDE

1-La
FARSIDE

ONE 12"WF 27# BEAM × 19'-11" LONG, MK. B1.
2-6"×4"×⅜" Ls × 0'-8½" LONG, MK. La.

6-1⅛" DRILLED & TAPPED HOLES

4"×1"×4 1/16 WELDED TO UNDER SIDE OF BEAM FLANGES BEFORE DRILLING & TAPPING FOR 1⅛" STD. BOLTS

2-6"×4"×⅜" Ls × 0'-8½" LONG, MK. Lb.

2-Lb.

33"WF 130# × 19'-11" LONG.

1¼" ϕ HOLES

1¼" ϕ HOLES

1-18"×1"×3'-5½" LONG PLATE, MK PL.1.

1-PL.1

TWO-33"WF 130# BEAMS, × 19'-11" LONG. MK. B-2.
2-18"×1" × 3'-5½" LONG PLATES, MK. P.1.

All Holes 13/16" Dia. Unless Noted
All Rivets ¾ Dia
Paint One Shop Coat
See Dwg S-3124

LEHIGH COAL & NAVIGATION CO	
GREENWOOD #10 SHAFT	
STEEL SUPPORTS FOR PUMP & MOTOR DETAILS	
DATE JAN 24 1958	DRAWN BY F.T. REPP
	S-3126